



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL GPNK N° 01/2024.

**"INGENIERÍA DE DETALLE, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIÓN (EPC) DEL PROYECTO:
REVERSIÓN DEL GASODUCTO NORTE (GASODUCTOS) – OBRAS COMPLEMENTARIAS AL
GASODUCTO PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER".**

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 02/2024

20 de febrero de 2024

Modificación de oficio 1:

Se reemplaza el artículo 5.1.1 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES RENGLO 1, por el texto entrecomillado que se consigna a continuación:

"5.1.1. INSTALACIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS A PROVEER A ENARSA

La contratista deberá disponer, para el personal de Enarsa y su inspección la cantidad de:

- Tres (3) oficinas privadas de 24 m² c/u, completas, para las Obras del tramo de gasoducto.
- Un (1) Un tráiler de 6 m de longitud para cafetería con cafetera, heladera, horno microondas, expendedor de agua potable (incluyendo el servicio de provisión de agua).
- Las características y mobiliarios requeridos para las oficinas y el tráiler comedor deberán ajustar a lo indicado en el PETG ítem 4.2.4."

Modificaciones con consultas

Modificación con consulta 1

Consulta

En el ART. 4. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN del PCGE "Las instrucciones de la inspección se realizarán por medio del Libro de Órdenes de Servicio, y deberán ser cumplidas por el Contratista dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de emitida la Orden de Servicio, salvo que en la

misma se estipulara un plazo distinto” Atendiendo a la posibilidad de que el análisis de tales instrucciones, en función de su complejidad, pueda exceder ese exiguo plazo, en el contexto de la Licitación Pública GNPK N° 02/2023 se amplió dicho plazo a 72 horas. Solicitamos que aquí también se disponga esa ampliación.

Respuesta: Se reemplaza el artículo 24 - inciso 4, del PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Y ESPECIALES, por el texto entrecomillado:

“4. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN

Las instrucciones de la inspección se realizarán por medio del Libro de Órdenes de Servicio, y deberán ser cumplidas por el Contratista dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de emitida la Orden de Servicio, salvo que en la misma se estipulara un plazo distinto.”

Modificación con consulta 2

Consulta

Documento de referencia: RGNIB-02-L-DI-0001_0 - Diagrama de Línea Gto Integración Federal

Disciplina: Ingeniería

En la llegada a Tío Pujio, donde se muestra la nueva trampa de recepción de scraper:

donde dice: VER PLANO RGNIB-06-R-FS-0001 “PC LA CARLOTA”

debe decir: VER PLANO RGNIB-06-R-FS-0007 “PC TÍO PUJIO”

Por favor, confirmar.

Respuesta:

Se reemplaza el documento de referencia “RGNIB-02-L-DI-0001_0 - Diagrama de Línea Gto Integración Federal” por el “RGNIB-02-L-DI-0001_1 - Diagrama de Línea Gto Integración Federal- RGNIB-03-L-DI-0001” . El mismo se encuentra anexado a la presente circular.

Modificación con consulta 3

En el mismo Artículo 1 se hace referencia a la entrega de cañerías y materiales a proveer por ENARSA y que su detalle de entrega (plazos y condición) será especificada en los pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares.

El PETP en su Artículo 7.2. “Materiales a proveer por ENARSA” detalla solo las características técnicas y cantidad de los materiales a proveer.

Por lo anterior, solicitamos el envío del cronograma de entrega de materiales.

Respuesta: ENARSA proveerá la cañería detallada a continuación conforme el siguiente cronograma:

LOOPS

Item	Diámetro Nominal	WT [mm]	Steel	Spec	Coating Spec. Thicknes [mm]	Longitud [mm]	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024
1	30"	11,69	API 5L X70	PSL2	2,5	2.800				2.800
2	30"	8,12	API 5L X70	PSL2	2,5	61.000			30.000	31.000

GASODUCTO DE INTEGRACIÓN FEDERAL

Item	Diámetro Nominal	WT [mm]	Steel	Spec	Coating Spec. Thicknes [mm]	Longitud [mm]	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024
1	36"	19,05	API 5L X70	PSL2	4,0	1.500				1.500
2	36"	19,05	API 5L X70	PSL2	2,5	2.000				2.000
3	36"	12,70	API 5L X70	PSL2	2,5	19.800			9.800	10.000
4	30"	11,69	API 5L X70	PSL2	2,5	144				144
5	24"	11,90	API 5L X70	PSL2	2,0	60				60

La misma responderá a la especificación técnica **ENARSA-00-L-ET-0001** y será revestida según especificación técnica **ENARSA-00-L-ET-0002**. No se prevé ningún tipo de revestimiento interno.

ENARSA proveerá las válvulas detalladas a continuación conforme el siguiente cronograma:

LOOPS

DIÁMETRO	TAG	PLANO	INSTALACIÓN	HD ENARSA	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024
30"	HNV22002	RGNIB-06-R-FS-0008	V.T.S.	RGNIB-00-G-HD-0001				1,00
30"	HNV22003	RGNIB-06-R-FS-0008	BY PASS T.S.	RGNIB-00-G-HD-0001				1,00
30"	XNV22003	RGNIB-06-R-FS-0008	BY PASS P.C.	RGNIB-00-G-HD-0004				1,00
30"	HNV32002	RGNIB-06-R-FS-0009	BY PASS T.S.	RGNIB-00-G-HD-0001				1,00
30"	PN58	RGNIB-02-L-DI-0003	V.L.	RGNIB-00-G-HD-0002				1,00

GASODUCTO DE INTEGRACIÓN FEDERAL

DIÁMETRO	TAG	PLANO	INSTALACIÓN	HD ENARSA	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024
36"	HNV22001	RGNIB-06-R-FS-0007	V.T.S.	RGNIB-00-G-HD-0001				1,00
30"	XNV25001	RGNIB-06-R-FS-0007	DESCARGA GIF	RGNIB-00-G-HD-0003				1,00
30"	XNV5831	RGNIB-06-R-FS-0007	SUCCIÓN P.C.	RGNIB-00-G-HD-0003				1,00
30"	XNV5832	RGNIB-06-R-FS-0007	SUCCIÓN P.C.	RGNIB-00-G-HD-0003				1,00
30"	XNV22002	RGNIB-06-R-FS-0007	BY PASS P.C.	RGNIB-00-G-HD-0004				1,00
24"	XNV22001	RGNIB-06-R-FS-0007	BY PASS P.C.	RGNIB-00-G-HD-0004				1,00

Modificación con consulta 4

Favor de enviar fechas de entrega de cañerías de 30" y 36"

Respuesta: Remitirse a Modificación con consulta 3.

Modificación con consulta 5

Favor de enviar fechas de entrega de válvulas

Respuesta: Remitirse a Modificación con consulta 3.

Modificación con consulta 6

Pliego de Cláusulas Generales y Especiales - Clausula 28.7 Seguro de los bienes entregados por ENARSA

Consulta: Favor indicar el monto de los bienes entregados por ENARSA por renglón a asegurar por el Contratista según lo estipulado en el artículo 28.7.

Respuesta:

A los efectos del cumplimiento del requerimiento del artículo 28.7 del PCGyE, considerar los siguientes costos de los bienes a ser entregados por ENARSA en los sitios y condiciones definidas en el Pliego de Licitación:

REGLÓN 1: GASODUCTO DE INTEGRACIÓN FEDERAL

Monto total del suministro de Cañería por ENARSA: USD 23.200.000 (veintitrés millones doscientos mil Dólares de los Estados Unidos)

Monto total del suministro de Válvulas por ENARSA: USD 430.000 (cuatrocientos treinta mil Dólares de los Estados Unidos)

REGLÓN 2: LOOPS

Monto total del suministro de Cañería por ENARSA: USD 32.000.000 (treinta y dos millones de Dólares de los Estados Unidos)

Monto total del suministro de Válvulas por ENARSA: USD 380.000 (trescientos ochenta mil Dólares de los Estados Unidos)

Modificación con consulta 7

Se solicita a ENARSA que haga llegar a los oferentes a la mayor brevedad el cronograma de entrega de los materiales a su cargo, para los fines de considerarlo en la elaboración de nuestra oferta.

Respuesta: Remitirse a Modificación con consulta 3.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the person who signed the document.

