

REEMPLAZA A PLANO I-MED-TM-E-020-1_3

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
		DIRECCIÓN DE SERVICIOS GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS				
LUGAR: REPÚBLICA ARGENTINA			TITULO: MONTAJE ELÉCTRICO RTU CONTROL WAVE EFM CON UE			
OBRA: PLANO TÍPICO						
ESPACIO CONTRATISTA:			FECHA	OBRA N°	ESCALA	HOJA
			26/02/2015		S/E	1 DE 2
N° Doc. Ingeniería:			DOCUMENTO			REV.
			I-GIO-TIP-TM-D-020-1			0

Ítem	Descripción	Dimensión	Serie	Material	Provisión	Marca	Cant.
1	Control Wave EFM c/ UT Integrado				TGS	Bristol	1
2	Conexión CW EFM 1"NPT	1"		Aluminio	TGS	Bristol	1
3	caja APE c/ tapa roscada con acometidas rosca NPT	175 x 175		Aluminio	Contratista	Delga AXGUB-01	1
4	reducción 1" a 3/4"	1" a 3/4"		acero	Contratista	Delga	s/nec
5	niple 1" NPT x L	1" x 100		acero	Contratista	Delga	1
6	sellador APE H-V NPT	1"		aluminio	Contratista	Delga	s/nec
7	caño conduit o Flexible APE	1"		acero	Contratista	Royo	s/nec
8	Tapón NPT	1"		Acero	Contratista		s/nec
9	sopORTE de columna D x L	2" x 1800		hierro	Contratista		1
10	Transmisor multivariable integrado				TGS	Bristol	1
11	Cable RTD				TGS	Bristol	1
12	unión Doble 1"				Contratista	Delga	1
13	Bandeja o Caño camisa Cable RTD				Contratista		s/nec
14	sellador APE H-V NPT	3/4"		aluminio	Contratista	Delga	s/nec
15	Manifold de 5 vías	1"					1

Bristol Control Wave EFM con UE (integrado)

